Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Stadt Zürich

EINHAUSUNG
SCHWAMENDINGEN

Anwohnerinformation zum
Bau der Einhausung Schwamendingen
Ausgabe Februar 2019

Erste Bohrpfahlarbeiten und Bauarbeiten EWA Becken

Im Zuge der Hauptarbeiten werden im Bereich Portal Schöneichtunnel erste Bohrpfähle erstellt. Diese dienen der Einhausung als Fundament. Zudem wird im Bereich der Saatlenunterführung aktuell das Becken der Entwässerungsanlage erstellt.

1

Start Bauarbeiten EWA Becken bei der Saatlenunterführung
Bei der Saatlenunterführung auf der Seite Oerlikon finden für das Becken der Entwässerungsanlage (EWA) Aushubarbeiten sowie Betonarbeiten statt. Diese Arbeiten beginnen am 25. Februar 2019. Im EWA-Becken werden das in der Einhausung anfallende Wasser und sonstige Flüssigkeiten wie Öl, Betriebsstoffe oder allfälliges Löschwasser zurückgehalten. Dadurch besteht im Ereignisfall ein wirksamer Schutz für die Umwelt.

2

Erste Bohrpfahlarbeiten im Bereich Portal Schöneichtunnel
Beim Portal Schöneichtunnel beginnen im März 2019 die ersten Bohrpfahlarbeiten. Die Bohrpfähle dienen als Fundament für den Betonkörper der Einhausung. Sie leiten das Gewicht der Einhausung in bis zu 30 Metern Tiefe an eine sicher tragende Gesteinsschicht ab.



3

Sperrung Zugang Tramstation Schörlistrasse (Tulpenstrasse) auf der Seite Schwamendingen

Voraussichtlich Ende März 2019 wird der Zugang zur Tramstation Schörlistrasse (Tulpenstrasse) auf der Seite Schwamendingen geschlossen. Dieser Zugang wird im Zuge der Werkleitungsarbeiten komplett neu gebaut. Für den Zugang zur Tramstation ist die neu erstellte Fussgängerbrücke zu benutzen. Über diese kann der bestehende Eingang auf der Seite Oerlikon erreicht werden. Der Zugang zur Tramstation Schörlistrasse (Luegislandstrasse) bleibt offen. Eine entsprechende Signalisation erfolgt durch die VBZ.



Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag)

		Zeitraum		Bauarbeiten	
		von	bis	**Tag** von – bis	**Nacht** von – bis
Aushubarbeiten EWA Becken im Bereich Saatlenunterführung	1	25.02.19	28.03.19	07:00 – 19:00	keine
Betonarbeiten EWA Becken im Bereich Saatlenunterführung	1	01.04.19	12.07.19	07:00 – 19:00	keine
Bohrpfahlarbeiten im Bereich Portal Schöneichtunnel	2	27.03.19	18.04.19	07:00 – 19:00	keine

Zudem finden zwischen dem Portal Schöneichtunnel und der Verzweigung Zürich-Ost in Zusammenarbeit mit der WVZ und dem ERZ weitere Werkleitungsarbeiten beidseits entlang der Autobahn statt.

Während den Arbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sind Verschiebungen möglich. Unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen führen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Informationszentrale EHS: Telefon +41 44 997 11 10

Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Neugierig?

Kommen Sie ins neue Besucherzentrum.
Dieses vermittelt einen spannenden Einblick in die Umsetzung des Projekts.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.einhausung.ch/besucherzentrum/

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Informationszentrale EHS:
Telefon +41 44 997 11 10

Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Ihre
ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur
Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
winterthur@astra.admin.ch

Impressum
Bundesamt für Strassen ASTRA
Infrastrukturfiliale Winterthur
Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur
Tel 058 480 47 11
Fax 058 480 47 90

winterthur@astra.admin.ch
www.einhausung.ch
www.autobahnschweiz.ch
©2019 Bundesamt für Strassen ASTRA, Winterthur
Alle Rechte vorbehalten