Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Stadt Zürich

EINHAUSUNG
SCHWAMENDINGEN

Anwohnerinformation zum
Bau der Einhausung Schwamendingen
Ausgabe Oktober 2020 Tierspital/Schöneich

Sanierung der zweiten Tunnelröhre

In der Bauphase 4.0 wird das Portal Tierspital in Richtung Zürich abgebrochen und neu gebaut. Im Schöneichtunnel selbst werden die Decken und Wände instand gesetzt. Dazu wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Zürich komplett gesperrt. Zudem können die Rohbauarbeiten am Lüftungsbauwerk Tierspital abgeschlossen werden.

1

Rück- und Neubau Portal Tierspital in Richtung Zürich
Das Portal Tierspital des Schöneichtunnels in Richtung Zürich wird zurückgebaut. Die Arbeiten erfolgen konventionell mittels Abbruchzangen. Nach Abschluss der Abbrucharbeiten wird das Portal Tierspital neu erstellt.

2

Ausrüstungs- und Instandsetzungsarbeiten Schöneichtunnel
Im Schöneichtunnel werden in der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Zürich die Decken und Wände überprüft und wo nötig instandgesetzt. Danach erfolgt die flächendeckende Montage von Brandschutzplatten. Für die Ereignislüftung wird zudem die Decke an verschiedenen Stellen geöffnet. Durch die Öffnungen können im Falle eines Brandes im Tunnel die Rauchgase abgesaugt werden. Für diese Arbeiten muss die Tunnelröhre komplett gesperrt werden.

3

Fertigstellung Rohbau Lüftungsbauwerk
Der Rohbau am Lüftungskamin im Bereich Tierspital wird Ende 2020 abgeschlossen. Damit sind alle Elemente des Lüftungsbauwerks im Rohbau fertiggestellt. Die Ausrüstungsarbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Der Neubau des Portals beim Tierspital in Fahrtrichtung St.Gallen ist weit fortgeschritten.

Der Schöneichtunnel wird mit Brandschutzplatten ausgekleidet.





4

Fertigstellung Rohbau Ereignislüftung Schwamendingenstrasse
Der Rohbau der Ereignislüftung Schwamendingenstrasse wird bis Mitte Dezember 2020 abgeschlossen. Danach beginnen die Installationen für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. Zudem starten in diesem Bereich Umgebungs- und Strassenarbeiten. Die Ereignislüftung wird voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt.

5

Neubau des Portalriegels sowie der Decke bei der Einfahrt Waldgarten
Im Bereich Einfahrt Waldgarten erfolgen Pfahl- und Fundamentarbeiten sowie der Abbruch und Neubau des Portalriegels. Zudem wird die Decke über der Einfahrt Waldgarten erstellt. Auf den Brüstungen werden temporäre Lärmschutzwände montiert.

Die noch verbliebenen, die Autobahn überspannenden Deckenträger für die ehemalige Rasterdecke Waldgarten werden entfernt. Diese Arbeiten können nur während den nächtlichen Vollsperrungen der Autobahn zwischen dem 21.10.2020 und dem 23.10.2020 ausgeführt werden.

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag)

		Zeitraum		Bauarbeiten	
		von	bis	**Tag** von – bis	**Nacht** von – bis
Rück- und Neubau Portal Tierspital	1	23.10.20	11.12.20	07:00 – 19:00	
Ausrüstungs- und Instandsetzungsarbeiten Schöneichtunnel	2	23.10.20	11.12.20	07:00 – 19:00	
Fertigstellung Rohbau Lüftungsbauwerk	3	23.10.20	11.12.20	07:00 – 19:00	
Fertigstellung Rohbau Ereignislüftung Schwamendingenstrasse	4	23.10.20	11.12.20	07:00 – 19:00	
Neubau Portalriegel und Decke Einfahrt Waldgarten	5	23.10.20	11.12.20	07:00 – 19:00	
Entfernung Deckenträger Rasterdecke Waldgarten	5	21.10.20	23.10.20		00:00 – 05:00

Während den Arbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sind Terminverschiebungen möglich. Auch unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen führen.

Alle am Bau beteiligten Unternehmen sind bestrebt, die Beeinträchtigungen für die Anwohnenden so gering als möglich zu halten.

Die Ereignislüftung ist im Rohbau fertig.
Nun beginnen die Umgebungsarbeiten.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Informationszentrale EHS:
Telefon +41 44 997 11 10
Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Impressum
Bundesamt für Strassen
ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur
Grüzefeldstrasse 41,
8404 Winterthur
Tel +41 58 480 47 11

winterthur@astra.admin.ch
www.einhausung.ch
www.autobahnschweiz.ch
©2020 Bundesamt für Strassen ASTRA, Winterthur
Alle Rechte vorbehalten