Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Stadt Zürich

EINHAUSUNG
SCHWAMENDINGEN

Anwohnerinformation zum
Bau der Einhausung Schwamendingen
Ausgabe April 2021 Schörli/Aubrugg

Bau von Aussenwand und Decke auf Seite Oerlikon

In der Bauphase 4.1 (26. April 2021 bis 28. Januar 2022) wird auf Seite Oerlikon der Bau der Aussenwand realisiert. Zudem entsteht bis auf Höhe der provisorischen Fussgängerbrücke Saatlenstrasse von Aubrugg her auch die Decke der Einhausung.

1

Bau der Aussenwand und der Decke der Einhausung auf Seite Oerlikon
Auf Seite Oerlikon wird voraussichtlich bis Ende Januar 2022 der Bau der Aussenwand abgeschlossen. Von Aubrugg her wird zeitgleich auch die Decke bis etwa auf Höhe der provisorischen Fussgängerbrücke Saatlenstrasse erstellt.

Sowohl die Aussenwände wie auch die Decke werden vor Ort betoniert. Deshalb wurde gegen Ende Februar 2021 in der Nacht im Bereich Aubrugg ein so genanntes Lehrgerüst montiert. Das Lehrgerüst dient dazu, dass die Betonschalung für die Deckenelemente in die richtige Form gebracht und befestigt werden kann.

Weiter wird entlang der Aussenwand auf Seite Oerlikon auf der bisherigen Baupiste der Fugenweg modelliert und an das Gelände angepasst.

2

Neubau der Unterführung Saatlenstrasse auf Seite Oerlikon
Die Unterführung Saatlen wird in zwei Etappen realisiert. In der Bauphase 4.1 wird der auf Seite Oerlikon gelegene Teil der Unterführung mit der darüber befindlichen Nationalstrasse neu erstellt.

Zunächst wird die bestehende Unterführung abgebrochen. Im Anschluss daran erfolgt der Neubau der eigentlichen Unterführung mit dem darüber befindlichen Aufbau der Nationalstrasse in Fahrtrichtung Zürich.

Im Juni 2021 wird das nahe gelegene Becken der Entwässerungsanlage (EWA) in Betrieb genommen. Im EWA-Becken werden das anfallende Wasser und im Ereignisfall Havariegut wie Öl, Betriebsstoffe oder allfälliges Löschwasser zurückgehalten.





3

Ausbau der Zentrale Aubrugg
Nach dem Abschluss des Rohbaus wird in der Bauphase 4.1 die Zentrale Aubrugg innen ausgebaut und ausgerüstet. Zudem wird hier das EWA-Becken voraussichtlich Ende November 2021 in Betrieb genommen.

4

Rohbau der Zentrale Schörli
In der Bauphase 4.1 wird der Rohbau der Zentrale Schörli beim Portal des Schöneichtunnels erstellt. Die Zentrale dient der abschnittsbezogenen Steuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des künftigen Schöneichtunnels.

5

Neubau Tramzugänge Herbstweg und Schörlistrasse auf Seite Oerlikon
Die Tramzugänge auf Seite Oerlikon zur Tramstation Schörlistrasse werden neu erstellt. Dazu wurde im Januar 2021 der Tramzugang Herbstweg geschlossen. Die Schliessung dauert voraussichtlich bis Ende Juli 2021. Als Alternative steht der Tramzugang Schörlistrasse zur Verfügung. Die VBZ hat eine entsprechende Wegweisung signalisiert. Sobald der Tramzugang Herbstweg fertiggestellt und in Betrieb genommen ist, erfolgt die Schliessung und der Neubau des Tramzugangs Schörlistrasse.

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag)

		Zeitraum		Bauarbeiten	
		von	bis	**Tag** von – bis	**Nacht** von – bis
Bau der Aussenwand und der Decke	1	26.04.21	28.01.22	07:00 – 19:00	
Neubau der 1. Etappe Unterführung Saatlenstrasse	2	26.04.21	28.01.22	07:00 – 19:00	
Ausbau der Zentrale Aubrugg	3	26.04.21	28.01.22	07:00 – 19:00	
Rohbau der Zentrale Schörli	4	26.04.21	28.01.22	07:00 – 19:00	
Neubau Tramzugänge Herbstweg und Schörlistrasse	5	26.04.21	28.01.22	07:00 – 19:00	

Während den Arbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sind Terminverschiebungen möglich. Auch unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen führen.

Alle am Bau beteiligten Unternehmen sind bestrebt, die Beeinträchtigungen für die Anwohnenden so gering wie möglich zu halten.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Informationszentrale EHS:
Telefon +41 44 997 11 10
Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Impressum
Bundesamt für Strassen
ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur
Grüzefeldstrasse 41,
8404 Winterthur
Tel +41 58 480 47 11

winterthur@astra.admin.ch
www.einhausung.ch
www.autobahnschweiz.ch
©2021 Bundesamt für Strassen ASTRA, Winterthur
Alle Rechte vorbehalten